
Obec Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy, IČ : 00257290

Stavební úpravy místních komunikací (MK) ve Šťáhlavech

Ul. Na Potoce a ul. Na Kukačce



V Plzni dne 4.12.2020

Ing. Tomáš Honéger , zajišťování inženýrské činnosti a projektů,
Písecká 1307/19, 326 00 Plzeň, IČ : 76532801
tel: 739 373 243, e-mail : t.honeger@seznam.cz

Obec Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy, IČ : 00257290

Projektová dokumentace řeší Stavební úpravy místní komunikace a to ul. Na Potoce a ul.Na Kukačce

Investor : Obec Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy, IČ : 00257290

Zpracovatel dokumentace :
Ing. Tomáš Honéger, Písecká 1307/19, 326 00 Plzeň, ČKAIT 030181, Dopravní stavby, IĆ : 76532801

Dokumentace řeší stavební úpravy místních komunikací z důvodu nevyhovujícího stavu komunikace. Stávající povrch je z asfaltem obalovaných směsí kameniva s častými výspravami, část je z povrchu štěrkodrti, nesourodého kameniva, stávající povrch není již v potřebném funkčním stavu pro provoz obsluhy obytných objektů, je rozbit a v současném stavu díky necelistvosti se na něm velkou mírou negativně podepisují klimatické podmínky (voda, sníh, mráz, apod.)

Dokumentace je dělena na dva stavební objekty :

1) Stavební úpravy místní komunikace – ul. Na Potoce
2) Stavební úpravy místní komunikace - ul. Na Kukačce

Ing. Tomáš Honéger



Přílohy :

1) Dokumentace - Stavební úpravy místní komunikace – ul. Na Potoce
2) Dokumentace - Stavební úpravy místní komunikace – ul. Na Kukačce
3) Živnostenský list – ing. Tomáš Honéger, IČ : 76532801
4) Osvědčení o autorizaci ing. Tomáš Honéger
5) Vysokoškolský diplom – ČVUT v Praze

Ing. Tomáš Honéger , zajišťování inženýrské činnosti a projektů,
Písecká 1307/19, 326 00 Plzeň, IČ : 76532801
tel: 739 373 243, e-mail : t.honeger@seznam.cz

(1)

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy místní komunikace –ul. Na Potoce

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Parcelní číslo	druh	vlastník	poznámka
954/31	ostatní pl.	obec Šťáhlavy	EN
97	zahrada	obec Šťáhlavy	EN

c) předmět dokumentace.

Nový povrch komunikace z ACO 11 – ul. Na Potoce, Šťáhlavy

A. 1.2 Údaje o žadateli

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy, IČ : 00257290

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Tomáš Honéger, Písecká 1307/19, 326 00 Plzeň

ČKAIT 030181, Dopravní stavby, IČ : 76532801

Technologický postup realizace stavby:

Ulice Na Potoce bude z důvodu stavu komunikace opravena – stav : Stávající povrch je z malé části tvořen asfaltem obalovaných směsí kameniva s častými výspravami, velká část MK část je z povrchu štěrkodrti, nesourodého kameniva s výmoly a lokálními destrukcemi, stávající povrch není již v potřebném funkčním stavu pro provoz obsluhy obytných objektů, je rozbit a v současném stavu díky necelistvosti se na něm velkou mírou negativně podepisují klimatické podmínky (voda, sníh, mráz, apod.)

Oprava začíná ve staničení 0,000km a končí ve staničení 0,160 km. Komunikace má šířku povrchu cca 3m v délce cca 135m a šířku 5 m v délce 30 m. Stávající povrch MK na p.p.č.954/31, 97 je z asfaltobetonu s vysokým stupněm opotřebení a z nezpevněné štěrkodrti a nesourodého kameniva. Bude celoplošně odstraněn odvozen na skládku, odfrézován v tl.50mm.

Provede se vyrovnání zemní pláně vč. zhutnění, poté pokládka vrstvy ŠD do tl. 100 mm vč. zhutnění. Na povrch ŠD bude proveden spojovací postřik v množství 0,7kg/m2.Následně budou položeny vyrovnávky z ACL 16 v průměrné tl.40mm. Finální povrch bude tvořit obrusná vrstva ACO 11 v tl.50mm.Při pokládce asfaltových směsí musí být dodrženy TKP7.Následně budou v celé délce MK dosypány krajnice v šířce 0,5m a příčném sklonu 8%. Příčný sklon komunikací bude vyrovnávkou upraven na min. 2% (2,5%). Spoj se stávající komunikací bude zaříznut a ošetřen zálivkou dle TKP7.

A.2 Seznam vstupních podkladů

Mapový podklad z Geoportálu

Pasport místních komunikací

Při realizaci stavby nebudou káceny dřeviny. Staveniště není možné oplotit, výkopy musí být ohrazeny, staveniště bude označeno výstražnými tabulkami, třetí osoby na staveniště mají přístup pouze v doprovodu pracovníka firmy, tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami
Stavbu a montáž může provádět pouze organizace způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č.338/2005 Sb. v úplném znění zákona č.174/1968 Sb.,vyhl.č. 48/82 Sb. Při provádění stavby bude dodržována ustanovení ČSN 73 30 50.Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro inženýrskou stavbu obvyklá. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit.


Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady vyplývající z vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo objednatelem. Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci na stavebních objektech objednatele bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací na dobu, než bude sjednána náprava. Při opakovaném porušení bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradí veškeré škody a více náklady tím vzniklé.
Bezpečnost práce a bezpečnost opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů. Stavba bude prováděna v souladu s limity zákona č. 309/2006, ,NV 502/2000 Sb. ve znění NV č.88/2004 Sb. a především s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci se stroji musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Stavební úpravy komunikace ul. Na Potoce jsou vedeny jako opravy a nepodléhají stav. řízení a povolení.


Příloha: situace, výpis z katastru nemovitostí – p.p.č. 954/31, 97, k.ú. Šťáhlavy.

Vypracoval: ing. Tomáš Honéger





Šťáhlavy
Na palouce
102
275/13
276/16
1917
275/14
101
95/1
86/3
87/2
86/1
98/1
84/1
82/1
954/2
954/31
954/10
97
95/2
94
95/4
95/3
79
77
78
114/9
60/1
71/4
954/9
71/1
70/1
954/29
957/11
73
74
81
83/3
162
163
106
83/5
83/1
91/2
1009/4
69/2
69/1
68/2
957/4
59/4
80/3
60/1
70/2

SITUACE



OPRAVA MK
UL. NA POTOCE





Tišteno dne: 04.12.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: **Šťáhlavy - oprava ul. Na Potoce**

Investor:

Šťáhlavy - oprava ul. Na Potoce **(dl. 160 m - 15x5, 135x3, 15x5)**

	Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
1	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	555,00	M2	20,70	**11 488,50**
2	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	5,00	T	1 200,00	**6 000,00**
3	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	555,00	M2	69,89	**38 788,95**
4	113154114	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	50,00	M2	80,00	**4 000,00**
5	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	5,00	M	68,10	**340,50**
6	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	90,00	M3	277,00	**24 930,00**
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	210,00	T	223,00	**46 830,00**
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	4 200,00	T	9,70	**40 740,00**
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	90,00	M3	15,20	**1 368,00**
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	210,00	T	185,50	**38 955,00**
11	577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	555,00	M2	203,00	**112 665,00**
12	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	555,00	M2	304,00	**168 720,00**
13	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	555,00	M2	12,90	**7 159,50**
14	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	160,00	M2	96,67	**15 467,20**
15	928621012	Zálivka asfaltová	5,00	M	107,00	**535,00**
16	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	5,00	KUS	1 240,00	**6 200,00**
17	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	5,00	KUS	1 570,00	**7 850,00**
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	140,00	T	52,84	**7 397,60**
Celkem			**Odbytová cena bez DPH:**			**539 435,25**

Ing. TOMÁŠ HONĚGER autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 0301181

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	954/31
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	1590
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Šťáhlavy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	97
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	1285
Výměra [m^2]:	208
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Jermář Jan,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy místní komunikace –ul.Na Kukačce

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Parcelní číslo	druh	vlastník	poznámka
807/1	ostatní pl.	obec Šťáhlavy	EN
810/5	ostatní pl.	obec Šťáhlavy	EN
823/18	orná půda	obec Šťáhlavy	EN
810/10	ostatní pl.	obec Šťáhlavy	EN
807/16	ostatní pl.	obec Šťáhlavy	EN

c) předmět dokumentace.

Nový povrch komunikace z ACO 11 – ul. Na Kukačce, Šťáhlavy

A. 1.2 Údaje o žadateli

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy, IČ : 00257290

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Tomáš Honéger, Písecká 1307/19, 326 00 Plzeň

ČKAIT 030181, Dopravní stavby, IĆ : 76532801

Technologický postup realizace stavby:

Ulice Na Kukačce bude z důvodu stavu komunikace opravena – stav : Stávající povrch je z asfaltem obalovaných směsí kameniva s častými výspravami, část je z povrchu štěrkodrti, nesourodého kameniva, stávající povrch není již v potřebném funkčním stavu pro provoz obsluhy obytných objektů, je rozbit a v současném stavu díky necelistvosti se na něm velkou mírou negativně podepisují klimatické podmínky (voda, sníh, mráz, apod.)

Oprava začíná ve staničení 0,000km a je dle situace - hlavní větev (0,000 – 0,086 km), pravá větev první P1 (0,000 – 0,050 km), pravá větev druhá P2 (0,000 – 0,030 km), levá větev první L1 (0,000 – 0,035 km), levá větev druhá L2 (0,000 – 0,045 km).

Komunikace má šířku a délku - dle situace a VV. Stávající povrch MK na p.p.č.807/1, 810/5, 823/18, 810/10, 807/16 je z asfaltobetonu s vysokým stupněm opotřebení a z nezpevněné štěrkodrti a nesourodého kameniva. Bude celoplošně odstraněn odvozen na skládku, odfrézován v tl.50mm.

Provede se vyrovnání zemní pláně vč. zhutnění, poté pokládka vrstvy ŠD do tl. 100 mm vč. zhutnění. Na povrch ŠD bude proveden spojovací postřik v množství 0,7kg/m2.Následně budou položeny vyrovnávky z ACL 16 v průměrné tl.34mm. Finální povrch bude tvořit obrusná vrstva ACO 11 v tl.50mm.Při pokládce asfaltových směsí musí být dodrženy TKP7.Následně budou v celé délce MK dosypány krajnice v šířce 0,5m a příčném sklonu 8%. Příčný sklon komunikací bude vyrovnávkou upraven na min. 2% (2,5%). Spoj se stávající komunikací bude zařízнut a ošetřen zálivkou dle TKP7.

A.2 Seznam vstupních podkladů
Mapový podklad z Geoportálu
Pasport místních komunikací

Situace – hlavní větev (0,000 – 0,086 km), pravá větev první P1 (0,000 – 0,050 km), pravá větev druhá P2 (0,000 – 0,030 km), levá větev první L1 (0,000 – 0,035 km), levá větev druhá L2 (0,000 – 0,045 km).
Staničení – zdola od ul. Rokycanská směrem nahoru do zástavby, pravá a levá strana z pohledu od ul. Rokycanská.

Při realizaci stavby nebudou káceny dřeviny. Staveniště není možné oplotit, výkopy musí být ohrazeny, staveniště bude označeno výstražnými tabulkami, třetí osoby na staveniště mají přístup pouze v doprovodu pracovníka firmy, tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami
Stavbu a montáž může provádět pouze organizace způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č.338/2005 Sb. v úplném znění zákona č.174/1968 Sb.,vyhl.č. 48/82 Sb. Při provádění stavby bude dodržována ustanovení ČSN 73 30 50.Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro inženýrskou stavbu obvyklá. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit.


Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady vyplývající z vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo objednatelem. Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci na stavebních objektech objednatele bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací na dobu, než bude sjednána náprava. Při opakovaném porušení bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradí veškeré škody a více náklady tím vzniklé.
Bezpečnost práce a bezpečnost opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů. Stavba bude prováděna v souladu s limity zákona č. 309/2006, ,NV 502/2000 Sb. ve znění NV č.88/2004 Sb. a především s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci se stroji musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Stavební úpravy komunikace ul. Na Kukačce jsou vedeny jako opravy a nepodléhají stav. řízení a povolení.


Příloha: situace, výpis z katastru nemovitostí – p.p.č. 807/1, 810/5, 823/18, 810/10, 807/16

Vypracoval: ing. Tomáš Honéger




807/55
807/51
807/46
807/9
807/15
807/11
807/4
807/17
807/18
807/13
807/1
807/44
807/45
807/43
580
579
578
577
576
575
681
753/1
190
753/2
687
744
1124/1
1124/2
1124/3
Na Kukačce
810/5
810/9
810/4
810/10
810/12
810/13
810/11
810/2
810/7
823/16
823/18
823/20
823/17
823/12
823/9
1389
1390
847
1455
1027
668
819/16
819/6
819/4
819/8
819/2
© Seznam.cz, © TopGis

SITUACE OPRAVA MK NA KUKAČCE



Tištěno dne: 04.12.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: **Šťáhlavy - oprava ul. Na Kukačce**

Investor:

Šťáhlavy - oprava ul. Na Kukačce **(dl. 246 m - 7x6, 55x5, 24x4,5, 45x5,5, 5x4,5, 30x4, 35x4, 15x4, 30x3,5)**

	Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
1	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	1 340,00	M2	20,70	**27 738,00**
2	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	40,00	T	1 200,00	**48 000,00**
3	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	1 340,00	M2	69,89	**93 652,60**
4	113154114	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	300,00	M2	80,00	**24 000,00**
5	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	20,00	M	68,10	**1 362,00**
6	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	150,00	M3	277,00	**41 550,00**
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	350,00	T	223,00	**78 050,00**
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	7 000,00	T	9,70	**67 900,00**
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	150,00	M3	15,20	**2 280,00**
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	350,00	T	185,50	**64 925,00**
11	577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 340,00	M2	203,00	**272 020,00**
12	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 340,00	M2	304,00	**407 360,00**
13	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 340,00	M2	12,90	**17 286,00**
14	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	300,00	M2	96,67	**29 001,00**
15	928621012	Zálivka asfaltová	20,00	M	107,00	**2 140,00**
16	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	5,00	KUS	1 240,00	**6 200,00**
17	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	5,00	KUS	1 570,00	**7 850,00**
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	340,00	T	52,84	**17 965,60**
Celkem			**Odbytová cena bez DPH:**			**1 209 280,20**

Ing. TOMÁŠ HONEGER
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT - 0301181

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	807/16
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	248
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Šťáhlavy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	810/10
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	153
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Šťáhlavy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	823/18
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	304
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	orná půda

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Šťáhlavy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	810/5
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	872
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Šťáhlavy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	807/1
Obec:	Šťáhlavy [558427]
Katastrální území:	Šťáhlavy [763152]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	933
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Šťáhlavy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2020 18:00.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.02.2017 10:31:10

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Honéger**
Datum narození: **09.02.1973**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Písecká 1307/19, 326 00, Plzeň - Černice**
Identifikační číslo osoby: **76532801**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **18.01.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **18.01.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **18.01.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **18.01.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **07.03.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Plzně**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26624

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Honéger
jméno a příjmení

730209/2237
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0301181

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Ing. TOMÁŠ HONÉGER autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 0301181

Autorizace je udělena ke dni 21.6.2005

ČKAIT

Ing. Václav Mach

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

Číslo diplomu: HE 0014290 Č. **3024/01-E**

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Tomáš Honéger

narozen 9. února 1973 v Sokolově okres Sokolov

ukončil studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

stavební inženýrství (3607T)

studijní obor **podnikání a řízení ve stavebnictví (36-27-8)**

Podle § 46 odst. 4 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách se mu (jí) uděluje akademický titul

inženýr

ve zkratce **Ing.**

V Praze dne 26. června 2001

rektor vysoké školy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE -3-

děkan fakulty

SEVT - 92 628 0

B.N.B. 539 2000