

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Obec Štáhlavy

IČ 00257290

se sídlem Masarykova 169, 33203 Štáhlavy

zastoupen **Mgr. Ondřejem Magličem, starostou**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LB Helpstav s.r.o.

zastoupena **Ing. Milanem Vraným**, jednatelem společnosti

se sídlem Čemínská 371, 330 33 Město Touškov

IČ: 07502681

OR u Krajského soudu v Plzni spis. značka C 36893

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO uzavřené dne 5.5.2025

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 5.5.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl dále dne 20.6.2025 uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla zejména úprava rozsahu díla.
- 1.2 V rámci realizace stavebních prací při napojení na přípojku kanalizace a zjištění potřeby odvádění srážkových vod z areálu byly zjištěny skutečnosti, které jsou důvodem pro úpravy rozsahu předmětu díla, které mají dopad na cenu díla.
- 1.3 Odůvodnění jednotlivých prací ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je obsaženo v Objednatelem zpracovaném Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy takto:

2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení potřebných zkoušek,
- (d) vytýčení inženýrských sítí,
- (e) uvedení okolí stavby do původního stavu,
- (f) likvidace odpadů a úklid staveniště,
- (g) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných ve stavebním rozpočtu víceprací (změnovém listu č. 1), který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a v Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.*
- (h) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných ve stavebním rozpočtu víceprací (změnový list č. 2), který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku a v Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy takto:

3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **13.664.253,10 Kč** bez DPH (slovy: třináct milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě padesát tři korun deset haléřů českých), a to jako cena nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje vícepráce představené tímto dodatkem ve výši 916.797,55 Kč.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.3 Dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.4 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu, uveřejnění na profilu zadavatele (Objednatele) zajistí Objednatel.

- 3.6 Uzavření dodatku je schváleno usnesením Rady obce Štáhlavy č. 1052 ze dne 13.10.2025.
- 3.7 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každý účastník jedno (1) vyhotovení.
- 3.8 Součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Stavební rozpočet víceprací (Změnový list č. 2)
 - (b) Příloha č. 2 - Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 2
- 3.9 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.


Ve Štáhlavech dne 23.10.2025

Obec Štáhlavy


**OBEC
ŠTÁHLAVY** ©
Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy
IČ: 00257290, DIČ: CZ00257290

Objednatel
Mgr. Ondřej Maglič, starosta

LB Helpstav s.r.o.


LB Helpstav s.r.o.
Čemínská 371
330 33 Město Touškov
IČO: 07502681, DIČ: CZ07502681

Zhotovitel
Ing. Milan Vraný, jednatel

Změnový list číslo 2

Zakázka: **Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly**

Místo **ŠTÁHLAVY**

Objednatel: **Obec Štáhlavy**
Masarykova 169

IČ: 00257290
DIČ: CZ00257290

Zhotovitel: **LB Helpstav s.r.o.**
Čemínská 371
330 33 Město Touškov

IČ: 07502681
DIČ: CZ07502681

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			916 797,55
Ostatní náklady			0,00
Celkem			916 797,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	916 797,55 CZK
Základní DPH	21 %	192 527,49 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 109 325,04 CZK**

v Plzni dne _____

Ing. Ladislav Bretschneider manažer
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	oprava kanalizace do řadu	HSV			349 921,82
3	dešťová kanalizace	HSV			566 875,73
Cena celkem					916 797,55



List2

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ – změnový list – oprava kanalizace do řadu

Stavba:

Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly

Objekt:

NES0301 – Stavební úpravy

KSO:

801-32

Místo:

Štáhlavy

Zadavatel:

Obec Štáhlavy

Zhotovitel:

LB Helpstav s.r.o.

Projektant:

A.W.F. Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Bretschneider

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00257290

DIČ:

CZ 00257290

IČ:

7502681

DIČ:

CZ 07502681

IČ:

25204114

DIČ:

CZ 25204114

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

349 921,82

DPH	základní	snížená	zákl. přenesen	sníř. přenesen	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
					349 921,82	21,00%	73 483,58
					0,00	12,00%	0,00
					0,00	21,00%	0,00
					0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

423 405,40

Změnový list – oprava kanalizace do řadu

Stavba:

Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly

Objekt:

NES0301 – Stavební úpravy

Místo:

Štáhlavy

Zadavatel:

Obec Štáhlavy

Zhotovitel:

LB Helpstav s.r.o.

Datum:

Projektant

Nesnídal

Zpracovatel:

Bretschneider

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**HSV - Práce a dodávky HSV****349 921,82**

2 – Zemní práce a oprava kanalizace

330 221,82

3 – ostatní náklady

330 221,82

19 700,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly

Objekt:

NES0301 – Stavební úpravy

Místo:

Štáhlavy

Zadavatel:

Obec Štáhlavy

Zhotovitel:

LB Helpstav s.r.o.

Datum

Projektant:

Nesnídal

Zpracovatel:

Breitschneider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 921,82

D HSV
D 11

Práce a dodávky HSV

330 221,82

Zemní práce a oprava kanalizace

182 961,07

	K	132112511	Hloubení rýh š do 800 mm přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	30,140	980,00	29 537,20
	K		7,5+2,5+3,8 1,8*0,6 ve svalu		9,360		

List2

K	4,6* 1,8*1 silnice	8,280			
K	2*2,5*2,5 šachta	12,500			
	Součet	30,140			
V/	122411101				
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3			
K	podkolání plyn 0,6*1,2*0,6	2,160	2 240,00		4 838,40
K	odkopání spoje kanalizace 0,6*1,2*0,6 *4	0,432			
	Součet	1,728			
VV	919124121				
	Řezání živého podlaží do 150mm	m			
VV	132201109				
	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	8,000	612,00		4 896,00
		m3	30,140	12,00	361,68
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně				
	nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,140	54,20	1 633,59
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,140	175,00	5 274,50
	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené				
	sypání do předepsaného tvaru	m3	30,140	21,40	645,00
	Urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I				
	skupiny 3 - ručně	m	18,400	420,00	7 728,00
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně				
	nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,140	54,20	1 633,59
	174101101				
	Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vstřevách se				
	zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	20,140	444,00	8 942,16
	175111101				
	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny				
	1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho	m3	10,000	444,00	4 440,00
	kraje pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání				
	13,8*0,6*0,6 ve svažu		4,320		
	4,6*1*0,8 v silnici		3,680		
	2 šachta		2,000		
	Součet		10,000		
VV	58341340				
	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	17,000	382,00	6 494,00
VV	10*1,7		17,000		
VV	58341341				
	kamenivo drcené drobné frakce 16/32	t	7,650	378,00	2 891,70
VV	4,5*1*1 *1,7 silnice		7,650		
	Revizní a čistič šachta z PP DN 1000 pokop litinový pro třídu zatížení	kus	1,000	22 500,00	22 500,00
	894812552				
	D400 na betonovém pístenci	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
	59224337				
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	ks	2,000	2 870,00	5 740,00
	59224056				
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62, 5x67cm kapsové sloupadlo	ks			

List2

59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	ks	2,000	1 880,00	3 760,00
59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná	ks	1,000	4 750,00	4 750,00
BET.STCZO12P DPLP4	BEST-čistící kus základní, s obrubníkem 12cm, 200/300, pero-drážka, litinový poklop, D400	ks	1,000	4 621,00	4 621,00
DP01.02.03	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu (výstražná páska)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	2,000	400,00	800,00
979022221	Jádrové vrtání DN 400	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
154902125	Montáž segmentové těsnění DN300	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
28611530	segmentové těsnění BC LS -400/12 pro DN300	ks	1,000	4 704,00	4 704,00
871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 300	m	6,000	235,00	1 410,00
PPL.SN83003K OM	KG trubka Pipelife SN8 DN300x3m KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	3,000	2 718,15	8 154,45
PPL.SN93001K OM	KG koleno Pipelife SN8 DN315/15° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	1,000	745,00	745,00
PPL.SN93005K OM	KG koleno Pipelife SN8 DN315/87° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	1,000	948,15	948,15
871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	8,000	182,00	1 456,00
PPL.SN81503K OM	KG trubka Pipelife SN8 DN160x3m KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	2,000	1 097,45	2 194,90
PPL.SN81501K OM	KG trubka Pipelife SN8 DN160x1m KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	2,000	412,45	824,90
PPL.SN91502K OM	KG koleno Pipelife SN8 DN160/30° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	4,000	142,45	569,80
871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	8,000	197,00	1 576,00
PPL.SN82003K OM	KG trubka Pipelife SN8 DN200x3m KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	2,000	1 215,78	2 431,56
PPL.SN82001K OM	KG trubka Pipelife SN8 DN200x1m KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	2,000	498,00	996,00
PPL.SN92001K OM	KG koleno Pipelife SN8 DN200/15° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	2,000	142,45	284,90
PPL.SN92002K OM	KG koleno Pipelife SN8 DN200/30° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	2,000	142,45	284,90
969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	18,000	400,00	7 200,00

list2

181301103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	45,000	59,20	2 664,00
181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	45,000	46,20	2 079,00
183405211	Výsev travníku hydrosevem na ornici	m ²	45,000	31,20	1 404,00
005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,000	160,00	480,00
184802311	Chemické oživení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na šířko	m ²	45,000	6,46	290,70
185803113	Ošetření travníku jednorázově	m ²	45,000	12,80	576,00

D 895 Lapač dešťové vody

K	721219621	Montáž vpusť dvorních DN 110/160 ostatní typ	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	62 312,75
K	59223150	vpust' dvorní polymerbetonová B125 300x300mm litinový rošt + čističí koš	ks	1,000	6 160,00	6 160,00	
K	360122531	Montáž odvodňovací stoky I do 200 m plocha přes 0,12 do 0,25 m ²	m	18,000	2 750,00	49 500,00	
K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,900	360,00	3 204,00	
K	998755199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro dopravní zařízení za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	222,500	7,50	1 668,75	
		8,9*25				222,500	

D 998 Přesun hmot

K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	71,200	360,00	25 632,00	33 108,00
---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----------

K	998755199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro dopravní zařízení za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	996,800	7,50	7 476,00	
		71,2*14		996,800			
		Součet		996,800			

D 997 Přesun sutě

K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce s příměsí sutiny (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 – 1	t	43,200	840,00	36 288,00	51 840,00
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	43,200	180,00	7 776,00	
		24*1,8		43,200			

List2

997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 036,800	7,50	7 776,00
	43,2*24		1 036,800		
	Součet		1 395,000		

VRN9

Ostatní náklady

19 700,00

776491116	VRN - nákup a doprava materiálu, přesun materiálu na stavbu, doprava pracovníků, atd.	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
R005211091X	geodetické vytyčení	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
R005211092X	Likvidace odpadů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
	Průběžný a závěrečný úklid	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
R005X9561	Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
R005X9562	Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
R730X205160	Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumentací.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00



List3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – změnový list – dešťová kanalizace

Stavba:

Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly

Objekt:

NES0301 – Stavební úpravy

KSO:

801-32

Místo:

Štáhlavy

Zadavatel:

Obec Štáhlavy

Zhotovitel:

LB Helpstav s.r.o.

Projektant:

A.W.F. Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Bretschneider

CC-CZ:

Datum:

00257290

CZ 00257290

7502681

CZ 07502681

25204114

CZ 25204114

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

566 875,73

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Základ daně

566 875,73

0,00

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

21,00%

12,00%

Výše daně

119 043,90

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

685 919,63

Změnový list – oprava kanalizace

Stavba:

Přístavba zážemí sportovní multifunkční haly

Objekt:

NES0301 – Stavební úpravy

Místo:

Štáhlavy

Datum:

Zadavatel:

Obec Štáhlavy

Projektant:

Nesnídal

Zhotovitel:

LB Helpstav s.r.o.

Zpracovatel:

Bretschneider

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

Cena celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

566 875,73

2 – Zemní práce a oprava kanalizace

547 175,73

3 – ostatní náklady

19 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba zařízení sportovní multifunkční haly

Objekt:

NES0301 – Stavební úpravy

Místo:

Štáhlavy

Zadavatel:

Obec Štáhlavy

Zhotovitel:

LB Helpstav s.r.o.

Datum:

Projektant: Nesnídal

Zpracovatel: Bretschneider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

566 875,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

547 175,73

D 11

Zemní práce a oprava kanalizace

402 312,23

K	132112511	Hloubení rýh š do 800 mm přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	74,400	980,00	72 912,00
K		27,5 * 1,8*0,6 ve svaahu		29,700		

List3

K	2,5+8+6* 1,8*1 silnice	29,700			
K	2*2,5*2,5 "2 šachta	25,000			
	Součet	74,400			
VV	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	1,296	2 240,00
K		podkolání plyn 0,6*1,2*0,6		0,432	
K		odkopání spoje kanalizace 0,6*1,2*0,6 *2		0,864	
		Součet		1,296	
VV	919124121	Řezání živického podkladu do 150mm	m	8,000	612,00
VV	132201109	Příplatek za lepišost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	74,400	12,00
	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně	m3	74,400	54,20
	162701105	Vodorovné přemísťení do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	74,400	175,00
	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložení	m3	74,400	21,40
	131251202	Urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I	m	74,400	420,00
	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně	m3	74,400	54,20
	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se	m3	47,300	444,00
	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho	m3	27,100	444,00
		27,5*0,6*0,6 ve svalu		9,900	
		16,5*1*0,8 v silnici		13,200	
		2 *2šachta		4,000	
		Součet		27,100	
VV	58341340	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	46,070	382,00
VV	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 16/32	t	61,710	378,00
VV		16,5*1*1 *1,7 silnice		28,050	
		27,5*1,2*0,6 *1,7 ve svalu nová cesta		33,660	
		Součet		61,710	
	894812552	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení	kus	2,000	22 500,00
		D400 na betonovém prstenci			45 000,00

List3

59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	ks	2,000	11 000,00	22 000,00
59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	ks	4,000	2 870,00	11 480,00
59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	ks	4,000	1 880,00	7 520,00
59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná	ks	2,000	4 750,00	9 500,00
BET.STCZO12PDP4	BEST-čisticí kus základní, s obrubníkem 12cm, 200/300, pero-drážka, litinový poklop, D400	ks	2,000	4 621,00	9 242,00
DP01.02.03	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu (výstražná páska)	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00
979022221	Jádrové vrtání DN 400	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
154902125	Montáž segmentové těsnění DN300	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
28611530	segmentové těsnění BC LS -400/12 pro DN300	ks	1,000	4 704,00	4 704,00
871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 300	m	44,000	235,00	10 340,00
PPL.SN83003KOM	KG trubka Pipelife SN8 DN300x3m KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	18,000	2 718,15	48 926,70
PPL.SN93002KOM	KG koleno Pipelife SN8 DN315/30° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	6,000	745,00	4 470,00
PPL.SN93005KOM	KG koleno Pipelife SN8 DN315/87° KOMPAKT plnostěnná odpadní potrubí z PVC	ks	1,000	948,15	948,15
181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	45,000	59,20	2 664,00
181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,000	46,20	2 079,00
183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	45,000	31,20	1 404,00
005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,000	160,00	480,00
184802311	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postříkem na široko	m2	45,000	6,46	290,70
185803113	Ošetření trávníku jednorázově	m2	45,000	12,80	576,00

D	5	Komunikace pozemní				11 056,00
43	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	10,000	168,00
45	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,000	185,00
						1 850,00

Online PSC: https://pocituvky.mst.cz/003_4034_01256453011

List3

5*2

chodník

Součet

10,000

10,000

58344155	štetkovitá frakce 16/32	t	3,000	512,00	1 536,00
----------	-------------------------	---	-------	--------	----------

10*0,15*1,8

3,000

46	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	10,000	380,00	3 800,00
	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,000	360,00	1 440,00
	K	998755199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro dopravní zařízení za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	100,000	7,50	750,00

4*25

100,000

D	998	Přesun hmot					44 035,50
K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	94,700	360,00		34 092,00

K	998755199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro dopravní zařízení za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	1 325,800	7,50		9 943,50
---	-----------	--	---	-----------	------	--	----------

94,7*14

Součet

1 325,800
1 325,800

D 997 Přesun sutě

89 772,00

8	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce s příměsí sutiny (skládkové) kód odpadu 17 05 04 – 1	t	68,810	840,00	57 800,40
8	K		Poplatek za uložení zeminy na skládce s příměsí sutiny (skládkové) kód odpadu 17 05 04 – 1 obsyp okolo haly	t	20,000	0,00	0,00
		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	88,810	180,00	15 985,80
			49,4*1,8		43,200		
		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 131,440	7,50	15 985,80
			88,81*24		2 131,440		
			Součet		2 131,440		

Součet

2 131,440
2 131,440

VRN9	Ostatní náklady				19 700,00
776491116	VRN - nákup a doprava materiálu, přesun materiálu na stavbu, doprava pracovníků, atd.	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
	geodetické vytyčení	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
R005211091X	Likvidace odpadů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
R005211092X	Průběžný a závěrečný úklid	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
R005X9561	Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
R005X9562	Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
R730X205160	Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumentací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 2

Zhotovitel: LB Helpstav s.r.o., IČO: 07502681, se sídlem Čemínská 371, 330 33 Město Touškov

Zadavatel: Obec Štáhlavy, IČO: 00257290, se sídlem Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy

Veřejná zakázka: **Přístavba zázemí sportovní multifunkční haly**

Předmět změny: vícepráce, které jsou specifikovány a vyčísleny ve Změnovém listu č. 2 s rozdělením na listy po jednotlivých částech. Popis změn v jednotlivých částech je uveden níže spolu se zařazením každé provedené změny pod příslušnou kategorii přípustných, tj. nepodstatných změn závazků ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Popis a zdůvodnění změn:

1) Oprava kanalizace do řadu list č. 1

S ohledem na realizaci opravy části přípojky kanalizace obsažené v Dodatku č. 1 v rámci které došlo ke zvětšení průměru potrubí kanalizace pro odvádění splaškové kanalizace z přístavby nových šaten haly, která by se napojovala do původní plastové šachty, do které je dále napojena dešťová voda ze střechy haly a venkovního hřiště, tak při novém napojení splaškové kanalizace dojde k navýšení množství vody a tedy je nutné vyměnit stávající plastovou šachtu za novou betonovou o větších rozměrech a zároveň vyměnit kanalizaci z této šachty do řadu o větším průměru potrubí pro zajištění odpovídajícího množství odvádění vod. Předmětem této změny je výměna šachty a části stávající přípojky kanalizace mezi šachtou a řadem s dopojením ostatních potrubí na šachtu včetně s tím souvisejících zemních prací. Tato změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Rozsah této změny je vyčíslen na částku v hodnotě přípočtu 349.921,82,- Kč bez DPH (podrobně viz. položkový rozpočet změnového listu).

2) Dešťová kanalizace list č. 2

V projektové dokumentaci ke stavbě byl řešen přepad ze dvou akumulačních nádrží pro srážkovou vodu do vsakovací jámy vedle akumulačních nádrží a odtok srážkové vody z povrchu po povrchu areálu. Při provádění zemních prací pro osazení akumulačních nádrží na srážkovou vodu bylo zjištěno, že podloží nemá dostatečnou vsakovací schopnost pojmout větší množství srážek z přepadu z akumulačních nádrží a také s ohledem na potřebu odvádět srážkové vody z povrchu okolí kolem nové přístavby šaten, tak došlo k rozhodnutí o vybudování dešťové kanalizace za účelem regulace odtoku přebytečné srážkové vody mimo areál. Předmětem této změny je zhotovení dešťové kanalizace, osazení dvou nových revizních a čistících šachet včetně s tím souvisejících zemních prací. Tato změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Rozsah této změny je vyčíslen na částku v hodnotě přípočtu 566.875,73,- Kč bez DPH (podrobně viz. položkový rozpočet změnového listu).